

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62

(дошкольное отделение) 2023-2028 г.

(наименование объекта)

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1	На входе на территорию не размещена информация о схеме передвижения по территории	Текущий ремонт 2024 г.	размещение информации	2024-2028 гг.	
2. Вход (входы) в здание					
2.1	Отсутствуют поручни, высота крыльца (ступеней) не соответствует размерам , ширина поручней), 18, высота подступенка 0,08. Частичное разрушение ступеней; краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы.	Текущий ремонт 2024 г.	Ремонт лестницы, привести в соответствие	2024-2028 гг.	
2.2	Отсутствует пандус наружный	Текущий ремонт 2027 г.	Устройство пандуса	2024-2028 гг.	

2.3.	Отсутствует водоотвод	Текущий ремонт 2025 г.	Установить водоотвод	2024-2028 гг.	
2.4.	Ширина полотна двери 0,95 м, не соответствует заявленным параметрам не менее 1,2 для категории К	Текущий ремонт 2025 г.	Для К – техническое решение невозможно. Привести в соответствие.	2024-2028 гг.	
2.5.	Отсутствие дренажных ячеек	Текущий ремонт 2026 г.	Установка дренажных ячеек.	2024-2028 гг.	

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

3.1.	Отсутствие разметки. Отсутствуют тактильные обозначения	Текущий ремонт 2025 г.	Установить разметки, тактильные обозначения	2024-2028 гг.	
3.2.	Отсутствие разметки. Отсутствуют тактильные обозначения	Текущий ремонт 2027 г.	Установить разметки, тактильные обозначения	2024-2028 гг.	
3.3.	Отсутствует пандус	Текущий ремонт 2027 г.	Установить съемный пандус	2024-2028 гг.	
3.4.	Отсутствуют специализированные ручки, порог превышает 0,025 м.	Текущий ремонт 2026 г.	Привести в соответствие, ремонт порога	2024-2028 гг.	
3.5.	Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не имеет ровной поверхности, не обозначен знаками; Высота порогов превышает 0,014 м, крыльца в аварийном состоянии (разрушение)	Текущий ремонт 2026 г.	Разместить информацию для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Ремонт крыльца	2024-2028 гг.	

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

4.1.	Отсутствуют тактильные обозначения	Текущий ремонт 2026 г.	Установить тактильные обозначения	2024-2028 гг.	
------	------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------	--

5. Санитарно-гигиенические помещения

5.1.	Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет поручней штаг. Нет специальных опознавательных знаков (в том числе рельефных)	Текущий ремонт 2025 г.	Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить опознавательные знаки, в том числе и рельефные.	2024-2028 гг.	
6. Система информации на объекте (на всех зонах)					
6.1.	Отсутствуют визуальные средства получения информации	Текущий ремонт 2026 г	Разместить визуальные средства в местах движения и получения услуги .	2024-2028 гг.	
6.2.	Отсутствует звуковое оповещение о приеме	Текущий ремонт 2024 г	Установить звуковое оповещение о приеме	2024-2028 гг.	
6.3.	Отсутствуют тактильные средства информации	Текущий ремонт 2025 г	Установить тактильные средства получения информации.	2024-2028 гг.	

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

И.о. директора МОУ СОШ № 62



Н.В. Терентьева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815826

Владелец Терентьева Надежда Владимировна

Действителен с 25.08.2023 по 24.08.2024